

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Rakovo
so sídlom: Rakovo 8, 03842 Rakovo, SK
zástupca: Patrik Antal
IČO: 00647365
DIČ: 2020591749
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK82 5600 0000 0030 0459 0005
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: JaPS s.r.o.
So sídlom: Jánošíkova 536/43, 01501 Rajec, SK
IČO: 36404519
DIČ: 2021642590
IČ DPH: SK2021642590
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Žilina
Číslo účtu: SK59 7500 0000 0040 1595 9810
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Chodník popri št. ceste III/2161 - Chodník 2. a 3. etapa
2.2. **Miesto stavby:** Obec Rakovo
Okres: Martin

III. Predmet diela

- 3.1. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Chodník popri št. ceste III/2161 - Chodník 2. a 3. etapa**
- 3.2. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo.
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	51 973,96 EUR
DPH 10 %:	5 197,40 EUR
Cena celkom s DPH:	57 171,36 EUR

Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie, dokumentácie zmeny stavby pred dokončením resp. výkaz-výmer dokumentom prípadne iným ekvivalentným dokumentom, ktorý definuje rozsah prác, a to predovšetkým:

- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
- b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
- c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
- d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.

- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,

- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- fakturačné obdobie,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou,
- názov a kód projektu.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 2 roky od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.

- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 - objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

V dňa

V dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Odberateľ: obec Rakovo
 Projektant:
 Dodávateľ: JAPOS, s.r.o. r.s.p.

Stavba : Chodník popri št. ceste III/2161
 Objekt : Chodník 2 - 3 etapa

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 10.12.2022

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	Jednotková Spolu	Sut v tonách	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNÉ PRÁCE												
1	221	113107123	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm. do 200 m ² 142,4*0,4 = 56,960	65,960	m ²	24,53	1 618,00			0,400	26,364	0
			2*1,5*3 = 9,000									
2	221	113107142	Odstánenie podkladov alebo krytov žvižných hr. 50-100 mm. do 200 m ² 142,4*0,4 = 56,960 9*1,5*3 = 40,500	97,460	m ²	9,32	908,33			0,181	17,640	0
3	001	122201101	Odkopávky a prekopy nezapáž. v horn. tr. 3 do 100 m ³ 3*6*142,4*0,35 = 169,392	189,392	m ³	6,25	1 183,70					0
4	001	122201109	Príplatok za lepkosť horniny tr.3	189,392	m ³	1,09	208,44					0
5	272	131201101	Hĺbenie jám nezapáž. v horn. tr. 3 do 100 m ³ 1,5*1,5*2*4 = 18,000	18,000	m ³	15,60	280,80					0
6	272	131201109	Príplatok za lepkosť v horn. tr. 3	18,000	m ³	1,09	19,62					0
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³ 8*0,6*10,5+0,8*0,5 " výkop pre počítne dažďovej kanalizácie" = 3,120 (4,5-6,5)*0,6*0,3 " opomy mu" = 6,930	10,050	m ³	4,75	47,74					0
8	272	132201109	Príplatok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,050	m ³	4,75	47,74					0
9	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 189,392+18*3,12+9,24 = 219,752	219,752	m ³	3,85	846,05					0
10	001	171101111	Nesýpy zhm. z hornin nesúdržných syčkových v aktív. zóne dôstavné časti terénu pod konštrukčnými vrstvami vozovky - odhad 35 = 35,000	35,000	m ³	6,55	229,25					0
11	MAT	563441970	Štítkodve 0-63A 35*1,75 = 61,250	61,250	l	24,50		1 500,63	1,00000	61,25000		0
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládka	210,512	m ³	0,95	199,89					0
13	001	175101101	Obsyvo polniba bez prehodena sypaniny (1,5*1,5*2*3,14*(0,5**2)+1,5*3,14*(0,5**2)*0,2)+4 = 12,662	12,662	m ³	20,20	255,77					0
14	800	5634354400	Kamenno dvené hrubé frakcia 16-32 12,662*1,75 = 22,159	22,159	l	21,50	476,42		1,00000	22,15900		0

JAPOS, s.r.o. - K.S.P.
 Jan. 15. 2023 09:53:03
 015 01 00000
 100 26404519 0


Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstruktce	Specifický materiál	Hmotnost v tonách	Suf. v tonách	DPH %
15	001	175101103	Otisy potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 4*0,6*0,45 = 1,060	1,080	m3	12,50					0
16	MAT	56376005	Štítkosok 0,22mm (tředený)	1,812	l	21,85		39,59	1,00000	1,81200	0
			1,08*1,678 = 1,812								
17	001	181201101	Úprava pléne nášyp nezhuňnený	42,720	m2	0,50	21,36				0
18	001	181301103	Rozpresfrelie omice, skión do 1,5 do 500 m2 hr. do 20 cm 142,4*0,3 = 42,720	42,720	m2	2,95	126,02				0
19	MAT	103715100	Radčelina záhradnícka a kompostová tr. II. 70 l/bal	34,000	kus	12,00		408,00	0,02500	0,85000	0
20	231	183101112	Výkop jamiek bez výměny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	238,000	kus	0,70	166,60				0
21		184102111	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1,5, priemer balu nad 100 do 200 mm	238,000	ks	1,60	380,80			0,159	37,842
22	MAT	026520320	Krik listnatý stálezelený Cezmína ostrohlá - Ilex aquifolium	34,000	kus	24,20		822,80	0,00400	0,13600	0
23	MAT	02652470	Krik listnatý Tavolník japonský - Spiraea japonica Little Princess, dekoratívny kváľom	204,000	kus	4,35		887,40	0,00100	0,20400	0
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	10 996,59			7 338,17	3 658,42	86,41100	81,866	
2 - ZÁKLADY											
24	002	274521111	Vankús pod základy z kameňa hrubého drevného 63-125 mm 38,5*0,3*0,15 = 1,733	1,733	m3	56,42	97,78		1,81800	3,15059	0
25	011	274_311321814-R	Príplatok za železobetón tr. C25/30 pohľadový 38,5*0,3*0,3 = 4,620	4,620	m3	55,00	254,10		2,42704	11,21282	0
26	011	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20 38,5*0,3*0,9 = 10,395	10,395	m3	115,85	1 204,26		2,41860	25,14135	0
27	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie 38,5*2*0,3*0,3*2 = 23,280	23,280	m2	13,25	308,46		0,00223	0,05101	0
28	011	274351216	Debnenie základových pásov odsústránenie	23,280	m2	3,55	82,64				0
29	011	274361621	Výstuž základových pásov B51 500 (10505) 98*0,6*2*0,617*1,1/1000 "DN10" = 0,106 (38*2+0,3*98)*0,222*1,1/1000 "Dh 6" = 0,026	0,132	l	3 000,00	396,00		1,14997	0,15180	0
			2 - ZÁKLADY spolu:	2 343,24			2 343,24	0,00	39,70858	0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
30	015	348278402	Hlavica 390 x 390 mm betónová 39,5*0,4*1,02 = 100,725 1*0,725 = 0,275	101,000	kus	10,25	1 035,25		0,00290	0,29290	0
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1 035,25			1 035,25	0,00	0,29290	0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
31	271	451541111	Lôžko pod potrubie, sietky v otvorenom vykope zo štrkovej 4*0,6*0,15 = 0,360	0,360	m3	49,25	17,73		1,70340	0,61322	0

JOPPI, s.r.o.
 Jánošíkova 5361A3
 015 01 Paľec
 06404519 DI
 IČO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	Surf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
32	271	451572111	Lôžko pod potrubie, sloky v otvorenom výkope z kamenná drobného ťaženého	0,360	m ³	61,25	22,05		1,89077	0,68069	0,68069	0
33	271	452112111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mrieža výška do 100 mm	4,000	kus	9,20	36,80		0,00660	0,02640	0,02640	0
34	MAT	592241370	Prstienec vyrovnávací TBS 10/9 62 5x10x9	4,000	kus	10,00		40,00	0,04600	0,18400	0,18400	0
			4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu:	116,58			76,58	40,00		1,50430	1,50430	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE												
35	221	564851111	Podklad zo štrkôdite hr. 150 mm	513,000	m ²	6,50	3 334,50		0,27994	143,60922	143,60922	0
			142,5*3,6 = 513,000									
36	221	567122114	Podklad z kamenná spevn cementom KZC-1, hr. 150 mm	514,800	m ²	14,10	7 259,68		0,38302	197,17870	197,17870	0
			143*3,6 = 514,800									
37	221	572717204-S	Vyrovanie povrchu stáv krytov betónom asfaltovým AC hr. do 100 mm	43,850	m ²	32,50	1 425,13		0,26054	11,42466	11,42466	0
			142,4*0,25 = 35,600									
			(2*1,5*0,5*0,5)*3 = 8,250									
38	272	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekročoch asfaltobetónom hr. 70 mm	43,850	m ²	22,50	986,63		0,17487	7,65926	7,65926	0
			142,4*0,25 = 35,600									
			(2*1,5*0,5*0,5)*3 = 8,250									
39	272	573211111	Posprek živičný spojovací z cesného asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	43,850	m ²	0,95	41,66		0,00061	0,02675	0,02675	0
40	272	596811212	Vládanie zámkovú dlažbu na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy 100-300 m ²	427,200	m ²	10,95	4 677,84		0,07400	31,61280	31,61280	0
			142,4*3 = 427,200									
41	MAT	592450300	Dlažba zámková hr 8 prirodná	435,744	m ²	11,45		4 989,27	0,17280	75,28656	75,28656	0
			427,2*1,02 = 435,744									
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	22 713,71			17 724,44	4 989,27		466,80799	466,80799	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA												
42	271	671353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, lesnenie gum. kružkami	8,000	m	1,21	9,68					0
43	MAT	2653N8021	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x1000 - 41 10 35	8,000	kus	8,15		65,20	0,00235	0,01860	0,01860	0
44	271	677313123	Montáž tvároviek jednoslokových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	4,000	kus	2,45	9,80					0
45	271	984401111	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruža rovná TBS 29/80/9	16,000	kus	31,25	500,00		0,01428	0,22848	0,22848	0
46	MAT	2655A5261-01	Prechodka šachtová D150	4,000	kus	22,00		88,00				0
47	MAT	592240010	Skruž šachtová TBH 100/50-S 100x50x9	8,000	kus	55,00		440,00	0,37000	2,96000	2,96000	0
48	MAT	592243100	Skruž šachtová TBS 1-60 59/160	4,000	kus	56,00		224,00	0,40500	1,62000	1,62000	0
49	271	899104111	Osadenie pokloпов liatinových, oceľových s ramom nad 150 kg	4,000	kus	35,00	140,00		0,00702	0,02808	0,02808	0
50	MAT	2655C1389	Poklop D400 DN600 kruh BEGU - 700948	4,000	kus	160,00		640,00	0,00461	0,01844	0,01844	0
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	2 116,68			659,48	1 457,20		4,87380	4,87380	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
51	221	917862111	Osad. chodník, ošrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	284,800	m	8,55	2 435,04		0,13555	38,59855	38,59855	0



 JASPER s.r.o.

 IČO: 36390519

 DIČ: SK2020115010

 Bratislava, Slovensko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifickovany materiál	Hmotnosť v tonách	Súf v tonách	DPH %
				Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
52	MAT	5921C0101-01	142.4*2 = 284.800 Obrubník Premac1000/150/200mm 284.8*1.02 = 290.496 1-0.496 = 0.504	291,000	kus	6,75		1 964,25	0,09800	28,51800	0
53	MAT	918101111	Lúžko pod obrubníky, krajníky, obrúty z betónu tr. C 12/15 284,8*0,35*0,15 = 14,952	14,952	m3	113,95	1 703,78		2,38285	35,32933	0
54	MAT	919735112	Rezanie stávajúceho žvičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	142,400	m	8,90	1 267,36		0,00003	0,00427	0
55	MAT	935113324-R	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žliabku s ochrann. hr. a krycím roštom D400/E600	11,000	m	31,50	346,50		0,46362	4,43982	0
56	MAT	5927A1306	Žliab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 151, č.0. s liatinovou hranou a s otvormi, bez spádu	11,000	kus	142,00		1 562,00	86,00000	946,00000	0
57	MAT	5927A1458-01	Stena čelná, koncová NW 150, pozinkovaná (BGZ-S SV)	4,000	kus	16,90		67,60	0,00013	0,00052	0
58	MAT	5927A1489	Spojovací materiál BGZ-S SV pre liatinový rošt	44,000	kus	2,45		107,80			0
59	MAT	5927A3801	Rošt liatinový NW 100 500/14725 SW 16/120 tr C 250 KN (bez 2 x spoj. mat.)	22,000	kus	39,00		858,00	0,00390	0,08580	0
60	MAT	935113442	Osadenie vpusťu pre odvodňovací monolit, polymérbetónový žliab Monoblock vnútornej šírky 150 mm	4,000	kus	25,95	103,80		0,18936	0,75744	0
61	MAT	5927A1455	Vpust BGZ-S SV G NW 150	4,000	kus	255,00		1 020,00	0,09000	0,36000	0
62	MAT	979082213	Vedrovňá doprava suty po suchu do 1 km	22,563	t	1,62	36,55				0
63	MAT	979082219	Príplatek za každý česáči 1 km suta	17,640	t	0,28	4,94				0
64	MAT	979082712	Nekládanie suty na dopravný prostriedok 17 64*10 = 176.400	176,400	t	4,85	855,54				0
65	MAT	995217170	Bitumenové zmesí (iné ako uvedené v 17 03 01) 17 03 02 (O) 9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	12 651,91		18,07	318,75	5 579,65	1,00000	17,64000	0
							7 072,26			1 071,73413	0,000
							36 249,42	15 774,54	1 671,33269	81,866	
							36 249,42	15 774,54	1 671,33269	81,866	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu

Za rozpočet celkom:

